

Wichmann ARBOR GmbH & Co.KG

Garten- Landschaftsbau • Baumdienste • Großbaumverpflanzung



Wichmann ARBOR GmbH & Co.KG - Im Steingrund 6 - 63303 Dreieich

Adina Biemüller
Giselastraße 62

63500 Seligenstadt

Im Steingrund 6
63303 Dreieich
Telefon (06103) 833 59-
69
Telefax (06103) 833 59-
54

Unser Zeichen: JVo
Bearbeiter: Frau Volk
Durchwahl: -69
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht:
Projektnummer: 820107

Datum: 19.11.2020

Kostenschätzung / Angebot

BVH:	Seligenstadt Großbaumverpflanzung Optimal 3000 Verpflanzung 6 Großbäumen STU 100-115; 2 Großbäume STU 32-35 (2 kleine Bäume werden als ein Baum Kalkuliert)		
Pos. 1	Einmalige Anfahrt der Großbaumverpflanzmaschine nur in Verbindung mit anderen Projekten des AN für die Verpflan- zung, Baustelleneinrichtung 1,00 Stck.	450,00 €	E.P.
Pos. 1A	Einmalige Anfahrt der Großbaumverpflanzmaschine nicht in Verbindung mit anderen Projekten des AN für die Verpflan- zung, Baustelleneinrichtung als Vorleistung zur Großbaumverpflanzung 1,00 Stck.	980,00 €	980,00 €
Pos. 2	Pflanzgrube am zukünftigen Standort maschinell (ohne Handarbeit) ausheben. Der anfallende Aushub wird zum Verfüllen der entstehenden Endnahmeorte verwendet. 7,00 Stck.	490,00 €	3.430,00 €
Pos. 3	Großbaum mit Rundspatenmaschine stechen, aufnehmen, zum neuen Standort transportieren und in zuvor ausgehobene Pflanzgrube wie- der einpflanzen. Entfernung bis 1,0 Km 7,00 Stck.	810,00 €	5.670,00 €
Pos. 4	Fahrwege zu Baumstandorten herstellen Hartkunststoffplatten zur Verbesserung der Befahrbarkeit frei Baustelle liefern. Platten auslegen und nach Abschluss der Arbeiten wieder abtransportieren 8,00 Stck.	42,50 €	E.P.
Pos. 5	Nachsorgearbeiten Rehazone herstellen, incl. Einbau der notwendigen Bodenhilfsstoffe 7,00 Stck.	250,00 €	1.750,00 €



Sitz der Gesellschaft: 63303 Dreieich, Im Steingrund 6 Registergericht Offenbach am Main HRA 41249
Persönlich haftende Gesellschafterin: Wichmann ARBOR Verwaltungs-GmbH, Dreieich
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 43931
Geschäftsführer: Karl-Heinz Kovats Dipl.-Volkswirtin Margit Dietz
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (BLZ 500 700 10) Konto 091059800
BIC Code: DEUTDEFFXXX IBAN: DE22 5007 0010 0091 0598 00
Steuernummer 02838130138 USt-Ident-Nummer DE 200782613



Pos. 6	Baumverankerung mit Drahtseilverspannung herstellen 7,00 Stck.	140,00 €	980,00 €
Pos. 4	Krone auslichten Krone des verpflanzten Großbaumes um ca. 30-40% auslichten, um Reduktion des Wurzelvolumens auszugleichen. wieder abtransportieren 7,00 Stck.	240,00 €	1.680,00 €
Pos. 5	Baum durchdringend anwässern 7,00 Stck.	45,00 €	315,00 €
Zusätzliche Arbeiten			
Pos. 12	Zulage zu Position 3 für Suchgräben mit Kleingerät und teilweise in Handarbeit zum orten von Leitungen Breite 0,4m Tiefe bis 2,0m 1,00 m	300,00 €	E.P.
Pos. 13	Zulage zu Position 3 für das Ausbauen und wiedereinbauen von Bügeln und Schildern / Kantensteine in Handarbeit 1,00 Stck	65,00 €	E.P.
Summe netto			14.805,00 €
zuzügl. 19 % MwSt.			2.812,95 €
Summe brutto			<u>17.617,95 €</u>

Dem Angebot liegt die VOB+ZTV-Großbaumverpflanzung neueste Fassung zugrunde. Die maschinelle Großbaumverpflanzung mit der Rundspatenmaschine setzt LKW-befahrbare, hindernisfreie Anfahrtsmöglichkeiten sowohl zu den alten, als auch zu den zukünftigen Baumstandorten voraus. Der zukünftige Baumstandort ist vor Ausführungsbeginn gemeinsam mit dem Auftraggeber verbindlich festzulegen und eindeutig zu kennzeichnen. Bei der Ausführung der Großbaumverpflanzung muss die Geländeoberfläche am Entnahmestandort und am neuen Standort ebenerdig sein, die vorgefundene Geländehöhe kann durch die von uns eingesetzte Großbaumverpflanzmaschine nicht verändert werden. Eine weitere Voraussetzung ist, daß keine Hindernisse wie Fundamente u. sonstige Unterkonstruktionen, Pflaster, Zäune, intakte Kabel / Versorgungsleitungen im jeweiligen Einstichbereich liegen. Die Durchfahrtshöhe muß mindestens 4000mm betragen. Einen eventuell erforderlichen Rückschnitt von Kronenteilen für den Zwischentransport behalten wir uns vor. **Der Auftraggeber stellt vor Ausführungsbeginn verbindliche Trassenpläne zur Verfügung.** Ein Aufsuchen von Leitungen bei Unklarheiten ist keine Nebenleistung. Das gleiche gilt für Sicherheitsmaßnahme und Instandsetzungsarbeiten im Zuge der Verpflanzung.



Die Ausführung erfolgt jeweils in einem Einsatz ohne Unterbrechnungen.

Bitte beachten Sie, daß die Großbäume nach erfolgter Verpflanzung einer intensiven, mindestens zweijährigen Fertigstellungspflege bedürfen, um den Anwuchserfolg nicht zu gefährden. Diese Pflege ist nicht Bestandteil unseres Angebotes.

Für Abwicklung und Abrechnung gilt die VOB neueste Fassung.
Wir sind sicher Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und es würde uns freuen diese Bäume für Sie verpflanzen zu dürfen.

mit freundlichen Grüßen
Wichmann ARBOR
GmbH & Co. KG

